

ZDW.TU/5330/827/2020

WPLYNEŁO
24.10.2020
Ldż.
podpis

Olsztyn dn. 21.10.2020 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 5, art. 21 ust. 1a, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), działając z upoważnienia Zarządcy Drogi tj. Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.09.2020 roku (otrzymanego dnia 28.09.2020 r.) złożonego przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., Bystry 1H, 11-500 Giżycko, dotyczącego uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej

ZEZWALA SIĘ WNIOSKODAWCY

na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 655 Kąp – Wydmyny – Olecko – (Raczkki – Suwałki – Rutka-Tartak), (dz. nr 130/3, obręb Kąp, dz. nr 299, 317/1, obręb Upałty, gm. Giżycko) według lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 (załącznik nr 1), stanowiącej integralną część niniejszej decyzji na niżej podanych warunkach:

Warunki uzgodnienia:

1. Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej ma być zgodna z mapą stanowiącą integralną część niniejszej decyzji (załącznik nr 1).
2. Niniejsza decyzja ważna jest tylko z ostemplowanym i podpisanym załącznikiem nr 1.
3. Przekroczenia poprzeczne drogi wojewódzkiej nr 655 należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego na całej szerokości pasa drogowego drogi wojewódzkiej, w rurze osłonowej odpornej mechanicznie na głębokości min. 1,5 m, licząc od niwelety jezdni do góry rury osłonowej. Rurę osłonową zastosować na całej szerokości przekroczenia. Zabrania się wykonywania podkopów pod nawierzchnią jezdni.
4. Przekroczenia poprzeczne zjazdów należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego na całej szerokości zjazdu w ciągu drogi wojewódzkiej, w rurze osłonowej odpornej mechanicznie na głębokości min. 1,2 m, licząc od niwelety jezdni do góry rury osłonowej. Rurę osłonową zastosować na całej szerokości przekroczenia.
5. Lokalizację w/w sieci na dz. nr 130/3, obręb Kąp w skarpie rowu przydrożnego na wysokości działki 123/5, 123/43, 123/42, 123/41, obręb Kąp należy wykonać metodą bezrozkopową (przewiert/przecisk) w rurze osłonowej odpornej mechanicznie na głębokości min. 1,0 m, licząc od niwelety terenu do góry rury osłonowej.
6. Zabrania się lokalizowania studni odpowietrzającej na dz. nr 130/3, w skarpy rowu przydrożnego.
7. Prace w pasach zieleni wykonane metodą wykopu otwartego zasypywać warstwami o grubości 0,2 m, zieleni odtworzyć zgodnie ze sztuką ogrodnictwa.
8. Teren po wykonaniu robót w pasie drogowym należy przywrócić do stanu pierwotnego.
9. Po wykonaniu w/w sieci, w okresie 24 miesięcy od daty odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego (potwierdzonego przez przedstawiciela zarządu drogi) inwestor zobowiązany jest usunąć ujawniające się wady techniczne spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót w wyznaczonym przez zarząd drogi terminie. W razie zwłoki w usunięciu wad zarząd drogi może wykonać niezbędne roboty na koszt Właściciela w/w sieci.
10. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r., jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi będzie wymagał przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia poniesie jego Właściciel.
11. ZDW w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.

12. Umieszczenie w pasie drogowym w/w sieci nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.
13. Utrzymanie w/w sieci należy do jej właściciela.
14. W przypadku stwierdzenia przez tutejszy Zarząd, że przedmiotowa inwestycja powoduje niszczenie lub uszkodzenie drogi, a w szczególności zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, Inwestor zobowiązany będzie – natychmiast po wezwaniu – przywrócić poszczególne elementy zagospodarowania pasa drogowego drogi wojewódzkiej do stanu pierwotnego.
15. Budowę można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o budowie albo wykonywania robót budowlanych w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) we właściwym urzędzie d/s budownictwa oraz decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględniła ona w całości interes stron.

POUCZENIE

1. Dokumentację techniczną dla w/w inwestycji w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej (opis techniczny robót, projekt zagospodarowania terenu, profil przekroczenia drogi wojewódzkiej, lokalizacja komór przeciskowych/przełazowych, kopie uprawnień), na podstawie niniejszej decyzji, w celu stwierdzenia zgodności dokumentacji technicznej z warunkami technicznymi podanymi w niniejszej decyzji, należy przedłożyć w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn.
2. Niniejsza decyzja ważna jest przez okres trzech lat, nie stanowi pozwolenia na budowę, ani zezwolenia na wejście z robotami na teren pasa drogowego.
3. Wnioski o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Inwestor lub Wykonawca działający z upoważnienia Inwestora winien złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12, 19-400 Olecko, na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem robót.
4. Do wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dołączyć:
 - harmonogram robót,
 - zatwierdzony przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego - Biuro ds. dróg, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89/512-58-12) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót,
 - pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (brak sprzeciwu do zgłoszenia) zamiaru budowlanego we właściwym organie administracji architektoniczno – budowlanej, którym dla dróg wojewódzkich jest Wojewoda Warmińsko – Mazurski, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333),
 - do w/w wniosku należy dołączyć również odpis niniejszej decyzji oraz przedstawić uzgodnioną dokumentację techniczną do wglądu.
5. Za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót zostaną naliczone opłaty zgodnie z:
 - art. 40 ust. 2 pkt. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 470),

- uchwałą nr XXIV/328/04 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko – mazurskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 139 z dnia 11 października 2004 r., poz. 1726).
- 6. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy corocznie uiszczać opłatę zgodnie z:
 - art. 40 ust. 2 pkt 2 ust. 3 i ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 470) oraz w/w uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
- 7. W przypadku stwierdzenia, że prowadzone są roboty w pasie drogowym bez decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym organ rozpocznie postępowanie administracyjne i wymierzy stronie karę pieniężną za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia umowy zgodnie z art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy o drogach publicznych.
- 8. Niniejsza decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).
- 9. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, ul. Kajki 10/12 za pośrednictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
- 10. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia ZDW w Olsztynie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia do WSA. Po złożeniu oświadczenia nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia infrastruktury technicznej nie pobrano. Podstawa prawna - Część III ust. 44 pkt 2 ppkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1546, ze zm.).

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zarządzania Siecią

Tomasz Raczkowski

Załącznik:

1. Mapa w skali 1: 500 (arkusz nr 1 – 10)

Otrzymuje:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., Bystry 1H, 11-500 Giżycko (zpo)

Do wiadomości:

1. RDW Olecko
2. a/a

Sporządził: Paweł Kazio Tel. (89) 526 19 26 e-mail: pawel.kazio@zdw.olsztyn.pl

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b

Załącznik do decyzji na lokalizację sieci kanalizacyjnej

dot. m. 130/3, ul. Kępa, ul. m. 299, 311/1,

dot. 130/3, ul. Kępa, ul. m. 299, 311/1,

droga wojewódzka nr 655

nr pisma: ZDW.TU/ 5230/ 827 / 20.20

z dnia 21 października 20.20 r.

ST. INSPEKTOR

Paweł Kazio

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Zarządzania Siecią
Tomasz Raczkowski

ks ϕ 125PE SDR17
 $l_b=263,65m$; tłoczny


przecisk r. stal
 $\phi 219,1mm$; $l=31,0m$

ks ϕ 63PE SDR11
 $l_b=44,40m$; tłoczny

134,40 ks
132,40 2.04
 $\phi 1000$
 $h=2,00$

ks 132,96
6.07131,36
 $\phi 1000$

skala 1:500



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b
Załącznik do decyzji na lokalizację sieci kan. sanit.
dz. nr 130/3, dz. nr 130/3, dz. nr 233, 317/1,
dz. nr 130/3, gm. Giżycko
droga wojewódzka nr 655
nr pisma: ZDW.TU/ 5330/ 827 / 20.20
z dnia 21 października 20.20 r.

ST. INSPEKTOR
Paweł Kazio

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zarządzania Siecią
Tomasz Raczkowski

skala 1:500

Łatgami nr 1 aneks nr 3
skala 1:500

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b

Załącznik do decyzji na lokalizację sieci kan. sanit.
z dn. 13.03.2020, do k. 10.03.2020, 31.11.2020
do Upr. i. g. m. G. G. G.


droga wojewódzka nr 655
nr pisma: ZDW.TU/ 5230/821 / 20.20
z dnia 21. października 20.20 r.

ST. INSPEKTOR

Paweł Kazio

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zarządzania Siecią


Tomasz Raczkowski




ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b
Załącznik do decyzji na lokalizację sieci kom. samol.
do nr 13013, do kpr. do nr 299, 31/11,
do Upr. Tj., gm. Giżycko
droga wojewódzka nr 655
nr pisma: ZDW.TU/ 5330 / 821 / 20 20
z dnia 21 października 20 20 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zarządzania Siecią

Tomasz Raczkowski





ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zarządzania Siecią

Tomasz Raczkowski



ST. INSPEKTOR ZASTĘPCA DYREKTORA
os. Zarządzania Siecią

Paweł Kazio Tomasz Raczkowski

1.24132,38

ks063PE SDR11

$l_b = 125,25 \text{ m};$

skala 1:500

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrzysłowskiego 200

Załącznik do decyzji na lokalizację Szcz. Kanał

de nu 130/3 de nu 243 31-10-19

der Vpalt, um die

[illegible]

droga wojewódzka nr ...655


nr pisma: ZDW.10/.....
z dnia 21.09.2017 r. RACIĘCZA DYREKTURA

Z dnia ... 21... października 2017r. = 20.10.17
ds. Zarządzania stacją

ST. INSPEKTOR

Paweł Kazio

Tomasz Raczkowski



skala 1:500

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 28 b
Załącznik do decyzji na lokalizację sieci kan. sanit.
do nr 130/13, do rozpr. do nr 199, 31.11.14
do Upr. Hg., gm. Giżycko
droga wojewódzka nr 655
nr pisma: ZDW/PU/ 53301/824 / 20.20
z dnia 21 października 2020 r.

Power Kazic

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zarządzania Siecią
Tomasz Raczkowski


Skala 1:500

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b
Załącznik do decyzji na lokalizację sieci kom.somf.
do nr 13013 do kapi. dan. 249, 31711
do Uprzą. i gm. Giżycko
droga wojewódzka nr 685
nr pisma: ZDW.TU/ 5330 / 82# / 20.20
z dnia 21 października 2020 r.

Paweł Kazio

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zarządzania Siecią

Tomasz Raczkowski



skala 1:500